

Amtliche Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 29 –Vogt-von-Belle-Platz / Wilhelmshöhe–
hier: Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 folgenden Beschluss gefasst:

Die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gemäß §§ 8, 13a Abs. 2, 13 Abs. 2, 3 BauGB zur Aufstellung eines Bebauungsplanes Issum Nr. 29 –Vogt-von-Belle-Platz/Wilhelmshöhe- wird beschlossen.

Von

- einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung, § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB,
- einer Umweltprüfung, § 2 Abs. 4 BauGB,
- einem Umweltbericht, § 2a BauGB,
- der Angabe der verfügbaren Arten umweltbezogener Informationen, § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB,
- der Überwachung von Umweltauswirkungen, § 4c BauGB und
- einer entsprechenden zusammenfassenden Umwelterklärung, § 10 Abs. 4 BauGB,

soll abgesehen werden.

In der Sitzung am 23.06.2015 hat der Rat folgenden Beschluss gefasst:

Dem Entwurf des Bebauungsplanes Issum Nr. 29 –Vogt-von-Belle-Platz / Wilhelmshöhe- wird mit dem gegenüber der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde Issum vom 12.12.2013 veränderten Geltungsbereich mit der Begründung in der Fassung vom 27.05.2015 zugestimmt.

Es wird beschlossen, mit dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Das Plangebiet liegt im östlichen Rand der Ortslage von Issum in der Gemarkung Issum, Flur 13. Die Größe beträgt insgesamt 9.818 m².

Es umfasst die Flurstücke 665, 784, 785, 849 tlw., 850 und 900.

Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141) geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15.12.1997 (BGBl. I S. 2902) unter Berücksichtigung der Änderung durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 17.12.1997 (BGBl. I S. 3108) in der zurzeit jeweils geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass der Planentwurf mit Begründung hierzu in der Zeit vom 07.09.2015 bis einschließlich 06.10.2015 bei der Gemeindeverwaltung Issum, Herrlichkeit 7 - 9, Zimmer 112 und 113, an den Tagen montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und liegen ebenfalls aus:

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
- Schalltechnisches Gutachten
- Technische Regelwerke
 - DIN 4109
 - DIN 18005-1 nebst Beiblatt 1
 - Parkplatzlärmstudie
 - VDI-Richtlinie 3770
 - Studie über Trendsportanlagen
 - TA-Lärm

Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.


Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Namen der Einsender von Stellungnahmen in den Vorlagen für die öffentliche Sitzung des Rates und des Ausschusses aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht ausdrücklich verweigern.


Zu dieser Bekanntmachung der Gemeinde Issum gehören ein Übersichtsplan sowie eine verkleinerte Darstellung des Bebauungsplanes, die nachstehend abgedruckt sind.

Issum, 19.08.2015
Der Bürgermeister


Kawaters



M 1 : 5000



Bebauungsplan Issum Nr. 29 - "Vogt-von-Belle-Platz/Wilhelmshöhe"



Verfahrensvermerke

Die Planunterlagen mit Stand vom und die geometrische Festlegung der städtebaulichen Planung entsprechen den Anforderungen § 1 PlanV 90. den	Der Entwurf mit der Begründung i.d.F.v. wurde vom Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Issum am zur öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Die Auslegung wurde am bekräftigt und erfolgte vom bis zum	Die berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom beteiligt und von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Die Auslegung wurde am bekräftigt und erfolgte vom bis zum	Die vorgebrachten Anregungen hat der Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Issum am geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. Issum, den Bürgermeister	Den Maßgaben der Verfügung ist der Rat der Gemeinde Issum am durch Beschluss beigetreten. Issum, den Bürgermeister
Der Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Issum hat am den Beschluss zur Aufstellung nach § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Issum, den Bürgermeister	Der Aufstellungsbeschluss wurde am bekanntgemacht. Die berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom frühzeitig beteiligt. Mit Beschluss vom wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB am eine Bürgeranhörung durchgeführt. Issum, den Bürgermeister	Die vorgebrachten Anregungen hat der Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Issum am geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. Issum, den Bürgermeister	Der Rat der Gemeinde Issum hat am die vorgebrachten Anregungen geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. Aufgrund des § 10 BauGB i.V.m. §§ 7, 41 GO NRW wurde in gleicher Sitzung der Satzungsbeschluss gefasst. Issum, den Bürgermeister	Die Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte am Die Satzung ist damit in Kraft getreten. Issum, den Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zur Zeit des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zur Zeit des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanV 90)
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekannmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516)

Entwurf

Zeichnerische Festsetzungen (nach BauGB und BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ Grundflächenzahl als Höchstmaß
II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
GH max. Gebäudehöhe über NHN als Höchstmaß

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise
g Geschlossene Bauweise

Baugrenze
Baulinie

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 12 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

o öffentliche Straßenverkehrsflächen
o öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:
Fuß- und Radweg
Straßenbegrenzungslinie

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen für Verordnungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

LP I Lärmpegelbereich I (siehe textliche Festsetzung Nr. 6.1)
LP II Lärmpegelbereich II (siehe textliche Festsetzung Nr. 6.1)

Kennzeichnung des Bereichs ohne Außenwohnbereiche (siehe textliche Festsetzung Nr. 6.2)

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugeländen, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugeländes (§ 1 Abs. 4 und 16 Abs. 5 BauNVO)

Darstellungen (nicht Bestandteil der Festsetzungen)

16 Gebäude lt. Kataster
277 Bestehende Flurstücksgrenze
Bestehende Flurstücknummer
2.8 Höhenlage ü. NHN (Bestand)

Textliche Festsetzungen (nach BauGB und BauNVO)

- Zulässige Nutzung (§ 12 BauGB) / Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind zulässig:

 - Wohngebäude,
 - Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und
 - nicht störende Handwerksbetriebe

Ausnahmsweise zulässig sind:

 - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
 - Anlagen für Verwaltungen

Nicht zulässig sind:

 - die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften,
 - Gartenbaubetriebe und
 - Tankstellen
 - Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 23 Abs. 3 BauNVO)

Garagen, Carports (überdachte Stellplätze) und Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch nur bis zu einer Tiefe von 20 m von der Straßenbegrenzungslinie gemessen und nur für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf. Vor der Garage muss (zur Straße) eine Aufstellfläche von mindestens 5 m Tiefe eingerichtet werden.
 - Überschreitung von Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Erker u. Zwerchgiebel dürfen die Baugrenzen über 1/2 der Fassadenlänge bis zu 1,00 m überschreiten. Unselbständige bauliche Anlagen wie Pfeiler, Terrassen, Balkone und Wintergärten dürfen die rückwärtige Baugrenze um bis zu 3,0 m überschreiten.
 - Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO)
 - Die der Versorgung der Baugelände mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie zur Ableitung von Abwasser- und Niederschlagswasser dienenden Nebenanlagen des § 14 Abs. 2 BauNVO sind im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO unabhängig von einer zeichnerischen Festsetzung allgemein zulässig. Dies gilt auch für die fernmelde-technischen Erschließung dienenden Nebenanlagen.
 - Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO auf den nicht überbauten Grundstücksflächen haben ausschließlich einen der Wohn-/Wohngartenfunktion dienenden Charakter aufzuweisen. Sie haben sich optisch-räumlich unterzuordnen und dürfen den Charakter des Baugeländes nicht widersprechen.
 - Zwischen der Straße und der von dieser aus betrachtet vorderen Baugrenze sind Gartenhäuser und geräteschuppen, Kellersatzräume sowie Werbeanlagen nicht zulässig. Ansonsten haben Gartenhäuser und geräteschuppen zu den Verkehrsflächen und den Grünflächen einen Mindestabstand von 3,0 m zu wahren.
 - Anpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
 - Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB wird festgesetzt, dass die Planstraße mit insgesamt 6 Laubbäumen anzupflanzen ist. Je Baum sollte eine offene Vegetationsfläche (Baumscheibe) von mindestens 2,5 m x 2,5 m eingeplant werden.
 - Der exakte Standort der Bäume ist in Abhängigkeit der geplanten Leitungen und Hausanschlüsse festzulegen. Die Anzahl der anzupflanzenden Bäume ist verbindlich, alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.
 - Die Bepflanzungen sollen mit Pflanzenarten der nachfolgenden Vorschlagsliste oder mit ökologisch gleichwertigen Arten erfolgen.
- Corylus colurna Baumhasel Hochstämme, 3xv, 16-18 cm STU, m.B.
Fraxinus excelsior "Albas" Esche Hochstämme, 3xv, 16-18 cm STU, m.B.
Tilia cordata "Rancho" Winterlinde Hochstämme, 3xv, 16-18 cm STU, m.B.

Fortsetzung >

Gemeinde Issum

5.2 Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im Nordwesten des Plangebietes ist eine Hecke als dreireihige Gehölzpflanzung mit Untersaat in einem Pflanzraster von 1,0 m x 1,0 m anzulegen. Die Pflanzung der Sträucher muss je Art in Gruppen zu 3-4 Gehölzen erfolgen. Zur Baugrenze ist ein Pflanzband von 0,50 m einzulegen. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Die Bepflanzung muss mit Pflanzenarten der nachfolgenden Vorschlagsliste erfolgen:

Crataegus monogyna Weißdorn	Cornus mas Koralleibkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartweigel	Euroyonus europaeus Pfaffenhütchen
Prunus padus Trauben-Kirsche	Prunus spinosa Schöhle
Rhamnus frangula Faulbaum	Rosa canina Hundrose
Sambucus nigra Schneeball	Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Die Pflanzen müssen folgende Eigenschaften aufweisen: Heister, Wuchshöhe 1,25 - 1,50 m.

6. Immissionschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
6.1 Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden sind entsprechend den Anforderungen in der Planzeichnung festgesetzten Lärmpegelbereiche die Außenbereiche schutzwürdiger Räume, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, je nach Lärmpegelbereich gemäß DIN 4109, Schallschutz im Hochbau/ Tabelle 8 mit den folgenden resultierenden bewerteten Bauschalldämm-Maßen auszustatten:

Lärmpegelbereich	Maßgeblicher Außenlärmpegel	Erforderliches resultierendes Schalldämmmaß Wohnräume
I	bis 55 dB(A)	30 dB(A)
II	56-60 dB(A)	30 dB(A)

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelanweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren. Die DIN 4109 liegt im Rathaus der Gemeinde Issum, Fachbereich 2.1 - Bauen, Wohnen, Planen, innerhalb der nachfolgend genannten Allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aus: Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, Freitag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, und nach Vereinbarung.


6.2 Für den gekennzeichneten Bereich ohne Außenwohnbereiche (allgemeines Wohngebiet im Westen des Plangebietes am Vogt-von-Belle-Platz - WA 1) wird festgesetzt, dass an den gekennzeichneten Fassaden entlang der Baulinien keine Außenbereiche wie Balkone, Terrassen, Logen u.ä. und keine Öffnungen mit dahinterliegenden schutzwürdigen Bereichen (Außenbänke- und Schlafräume) zulässig sind.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 86 Abs. 4 BauONRW)

- Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstückfläche zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze (Vorgarten) sind Einfriedungen lediglich in Form von Hecken oder einer Kombination von Hecke und hinterlegtem Zaun zulässig, dies bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m. In den Haus- und Wohnhöfen sind Einfriedungen ebenfalls nur in Form von Hecken und Zäunen zulässig, die eine Höhe von 1,80 m nicht überschreiten dürfen.
- Stafelgeschosse (oberirdische Geschosse, die gegenüber mindestens eines darunter liegenden Geschosses zurücktreten - § 2 Abs. 5 BauNVO) sind innerhalb der Teilflächen WA 1 und WA 2 zulässig und innerhalb der Teilfläche WA 3 nicht zulässig.

Hinweise

- Bei Bodenergräben können Bodendenkmäler entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde Issum oder dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen (§§ 15, 16 Denkmalschutzgesetz NRW).
- Die Existenz von Kampfmitteln kann nicht ausgeschlossen werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst zu verständigen. Bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen.



Gemeinde Issum

Bebauungsplan Issum Nr. 29 "Vogt-von-Belle-Platz/Wilhelmshöhe"

Gemarkung Issum, Flur 13

Bearbeitet: Hardt/Bertram | Stand: Entwurf/27.05.2015

M 1:500

StadtUmBau Ingenieurgesellschaft mbH
Bauentwicklung - Umgestaltung - Bauen
Architektur - Statikbau - Landschaftsplanung
Bismarckstraße 10
D-47531 Issum
Tel. +49 (0)202 97 22 00
www.stadtumbau-grp.de